

JULIAN PEREZ SORIA, S.L.  
 C/. SARDAÑA, 5, 2º DCHA.  
 PLAZA DEL CASTILLO VIEJO, S/N  
 VILLANUEVA DE MAINAR  
 38360 SANTA CRUZ DE TENERIFE

Factura Nº	Fecha	Cód. Cliente	CIF/DNI	Nº Página	Obra Nº
169.854	26/12/2002	0001	B-15985741	1	00000000
<b>INSTALACION ELECTRICA NAVE INDUSTRIAL</b>					
CODIGO	CONCEPTO	UNIDADES	PRECIO	VALOR	
	<b>CAPITULO GENERAL</b>			14.488,92	
03019	<b>UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 250 KVA</b> Tensión primaria 15 kV, tensión secundaria 380/220,. Refrigeración en baño de aceite. Depósito de expansión, termómetro de esfera y ruedas de transporte, grupo de conexión Dyn 11, según Esp. Tec nº04.	1,00	4.137,5000		
	Total Unidad de obra. . . . .			4.137,50	
03020	<b>UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 630 KVA</b> Tensión primaria 15 kV, tensión secundaria 380/220,. Refrigeración en baño de aceite. Depósito de expansión, termómetro de esfera y ruedas de transporte, grupo de conexión Dyn 11, según Esp. Tec nº04.	1,00	6.119,0000		
	Total Unidad de obra. . . . .			6.119,00	
03027	<b>PUESTA A TIERRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN</b> Y NEUTRO.Consistente en la construcción de un anillo ext.con conductor de Cu desnudo 50 mm2 cuatro picas acero bañado en cobre, de 2 mts. de longitud, caja de seccionamiento, anillo interior de cable 50 mm2 , piezas de conexión hasta herrajes y aparata y mano de obra de montaje.	1,00	907,4200		
	Total Unidad de obra. . . . .			907,42	
04020	<b>BATERÍA AUTOMÁTICA CONDENSADORES 220 KVAR</b> Batería automática de condensadores. P. Total 220 kVAr, compuesto por 1 condensador fijo III de 20 kVAr, 400 V, 5 condensadores III de 40 kVAr, regulación automática programa 1:2:2. Equipo para cada escalón, fusibles de A.P.R. y contactores por cada escalón. Control de contactores mediante regulador electrónico de cos de y, y alimentación por transformador de intensidad desde el cuadro general de distribución.	1,00			
EUB12225400 PEQ	BATERÍA 225 KVAR	1,00	3.125,0000	3.125,00	
	PEQUEÑO MATERIAL	1,00	75,0000	75,00	
	MANO DE OBRA			125,00	
	Total Unidad de obra. . . . .			3.325,00	
12AL10418	<b>ZONA NORTE</b> <b>UD.LUMINARIA TECHO MODULAR 418</b> Luminaria para empotrar en techo de perfil visto de 4x18 W. a 220 V. compuesto por chasis y difusor con lamas en aluminio alto brillo y tubos fluorescentes color especial 183 de PHILIPS potencia 18 W. Incluye p.p. de material y montaje y montaje. Medida la unidad instalada.	12,00	6.569,3333	79.110,40	
	Total Unidad de obra. . . . .			78.832,00	
18029	<b>EMERGENCIAS</b> <b>APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA</b> Aparato autónomo de emergencia de 130 lum. colocado en pared, incluso parte proporcional de tubo corrugado gp-5 hilo de línea de 1,5 mm2, caja de empalme con regleta de conexión, fijaciones y mano de obra de montaje.	8,00	34,8000	278,40	
	Total Unidad de obra. . . . .			278,40	
<b>BASE IMPONIBLE</b>				93.599,32	
16,00 %IVA				14.975,89	
(18.065.395 Pesetas) <b>TOTAL FACTURA EN Euros</b>				<b>108.575,21</b>	