



UNIDADES	CONCEPTO	PRECIO	VALOR
CAPITULO GENERAL			
1,00	UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 250 KVA Tensión primaria 15 kV, tensión secundaria 380/220,. Refrigeración en baño de aceite. Depósito de expansión, termómetro de esfera y ruedas de transporte, grupo de conexión Dyn 11, según Esp. Tec nº04.	4.137,5000	
Total Unidad de obra.			4.137,50
1,00	UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 630 KVA Tensión primaria 15 kV, tensión secundaria 380/220,. Refrigeración en baño de aceite. Depósito de expansión, termómetro de esfera y ruedas de transporte, grupo de conexión Dyn 11, según Esp. Tec nº04.	6.119,0000	
Total Unidad de obra.			6.119,00
1,00	PUESTA A TIERRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y NEUTRO.Consistente en la construcción de un anillo ext.con conductor de Cu desnudo 50 mm2 cuatro picas acero bañado en cobre, de 2 mts. de longitud, caja de seccionamiento, anillo interior de cable 50 mm2 , piezas de conexión hasta herrajes y aparamenta y mano de obra de montaje.	907,4200	
Total Unidad de obra.			907,42
1,00	BATERÍA AUTOMÁTICA CONDENSADORES 220 KVAR Batería automática de condensadores. P. Total 220 kVAR, compuesto por 1 condensador fijo III de 20 kVAR, 400 V, 5 condensadores III de 40 kVAR, regulación automática programa 1:2:2. Equipo para cada escalón, fusibles de A.P.R. y contactores por cada escalón. Control de contactores mediante regulador electrónico de cos de y, y alimentación por transformador de intensidad desde el cuadro general de distribución.		
1,00	BATERÍA 225 KVAR	3.125,0000	3.125,00
1,00	PEQUEÑO MATERIAL	75,0000	75,00
	MANO DE OBRA		125,00
Total Unidad de obra.			3.325,00
Total Capítulo.			14.488,92
ZONA NORTE			
12,00	UD.LUMINARIA TECHO MODULAR 418 Luminaria para empotrar en techo de perfil visto de 4x18 W. a 220 V. compuesto por chasis y difusor con lamas en aluminio alto brillo y tubos fluorescentes color especial 183 de PHILIPS potencia 18 W. Incluye p.p. de material y montaje y montaje. Medida la unidad instalada.	6.569,3333	
Total Unidad de obra.			78.832,00
EMERGENCIAS			
8,00	APARATO AUTONOMO DE EMERGENCIA Aparato autónomo de emergencia de 130 lum. colocado en pared, incluso parte proporcional de tubo corrugado gp-5 hilo de línea de 1,5 mm2, caja de empalme con regleta de conexión, fijaciones y mano de obra de montaje.	34,8000	
Total Unidad de obra.			278,40
Total SubCapítulo.			278,40
Total Capítulo.			79.110,40
SUMA PRESUPUESTO.			93.599,32