



- *Montajes eléctricos*
- *Alta y baja tensión*
- *Reformas en general*

Nº Factura: 15478
Código Cliente: 0157

Fecha: 06/11/07
CIF/DNI: 38581306-C

CARLOS ALBERTO RUIZ MÉNDEZ
BEATAS, 1
POLÍGONO LOS SANTOS (SUR)

08003 BARCELONA

CONCEPTO	Cantidad	Precio	Dto. %	VALOR
INSTALACION PORTAL NUMERO 1				2.942,82
UD LINEA EMP 3X1,5MM2 ESCALERA Ud e instalación de línea bajo tubo empotrado de 16 mm2. y cable línea V-750 de 2X1,5+1,5T mm2. ALUMBRADO ESCALERA BAJADA SOTANO	1,00	263,28		263,28
UD TEMPORIZADOR ALUMBRADO Instalación de temporizador para encendido de alumbrado con temporizador T-20, caja, cableado y accesorios de montaje.	1,00	332,33		332,33
UD PUNTO LUZ TEMPORIZADO ESCAL Punto de luz temporizado realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp.5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, pulsador con piloto y marco Niessen serie Stylo, totalmente instalado.	1,00	135,99		135,99
UD LINEA EMP 3X1,5MM2 TRASTERO Ud instalación de línea bajo tubo empotrado de 16 mm2. y cable línea V-750 de 2X1,5+1,5T mm2. ALUMBRADO TRASTEROS SOTANO	1,00	143,76		143,76
UD TEMPORIZADOR ALUMBRADO Instalación de temporizador para encendido de alumbrado con temporizador T-20, caja, cableado y accesorios de montaje.	1,00	102,51		102,51
UD PUNTO LUZ TEMPORIZADO TRAST Punto de luz temporizado realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp.5 y conductor rígido	1,00	286,34		286,34



- *Montajes eléctricos*
- *Alta y baja tensión*
- *Reformas en general*

Nº Factura: 15478
 Código Cliente: 0157
 Fecha: 06/11/07
 CIF/DNI: 38581306-C

CARLOS ALBERTO RUIZ MÉNDEZ
 BEATAS, 1
 POLÍGONO LOS SANTOS (SUR)
 08003 BARCELONA

CONCEPTO	Cantidad	Precio	Dto. %	VALOR
de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, pulsador con piloto y marco Niessen serie Stylo, totalmente instalado.				
UD PUNTO LUZ SENCILLO STYLO Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp.5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie Stylo, totalmente instalado.	1,00	258,15		258,15
UD LINEA EMP 2X1,5MM2 EMERGEN Ud de suministro e instalación de línea bajo tubo empotrado de 16 mm2. y cable línea V-750 de 2X1,5mm2. ALUMBRADO EMEREGNECIA ESCALERA BAJADA SOTANO	1,00	699,42		699,42
UD EMERG Y SEÑAL INC 30LM 6M2 Ud suministro e instalación de aparato autónomo de emergencia y señalización incandescente de 30 lúmenes y 6 m2. de superficie cubierta, mod Legran-Ura 61800.	1,00	109,78		109,78
UD LINEA EMP 2X1,5MM2 EMERGEN Ud de suministro e instalación de línea bajo tubo empotrado de 16 mm2. y cable línea V-750 de 2X1,5mm2. ALUMBRADO EMERGENCIA TRASTEROS SOTANO	1,00	611,26		611,26

Suma	Descuento de venta	Base Imponible	I V A		TOTAL FACTURA
2.942,82	0,00% 0,00	2.942,82	16,00%	470,85	3.413,67 Euros
			0,00%	0,00	

Forma de pago	Vctos.	01. 28/04/2006	1.137,89	02. 28/05/2006	1.137,89	03. 27/06/2006	1.137,89
Giro 30,60,90							