



- *Montajes eléctricos*
- *Alta y baja tensión*
- *Reformas en general*

Nº Factura: 735
Código Cliente: 0232
Fecha: 30/03/07
CIF/DNI: A-09152378

ESCANEX, S.A.
PASEO MERCADAL, 17 LOCAL 2

CALAHORRA
26500 LA RIOJA

CONCEPTO	Cantidad	Precio	Dto. %	VALOR
INSTALACION ELECTRICA DE VIVIENDAS,GARAGES Y SERVICIOS GENERALES.				
INSTALACION ELECTRICA GENERAL				2.713,86
=====				
ML ACOMETIDA GENERAL PVC 125 MI de suministro e instalación de acometida general, desde arqueta exterior hasta caja general de protección situada en fachada con tubo PVC de 110 mm.	1,00	6,14		6,14
UD CAJA GENERAL PROTEC 250A Ud suministro e instalación de caja general de protección tipo CGP-7-250 con cartuchos calibrados tamaño 1 de 160/200A.	1,00	18,07		18,07
ML LIN REP PVC 90 1KV 3,5X25 MI de suministro e instalación de cable 0,6/1 kV unipolares de 3,5x25 mm2 bajo tubo PVC rígido de 90 mm. incluso accesorios de montaje y mano de obra electricistas.	1,00	22,65		22,65
ML LIN REP PVC 90 1KV 3,5X50 MI de suministro e instalación de cable 0,6/1 kV unipolares de 3,5x50 mm2 bajo tubo PVC rígido de 90 mm0 incluso accesorios de montaje y mano de obra electricistas.	1,00	32,41		32,41
ML LIN REP PVC 110 1KV 3,5X70 MI de suministro e instalación de cable 0,6/1 kV unipolares de 3,5x70 mm2 bajo tubo PVC rígido de 110 mm. incluso accesorios de montaje y mano de obra electricistas.	1,00	46,95		46,95



- *Montajes eléctricos*
- *Alta y baja tensión*
- *Reformas en general*

Nº Factura: 735
 Código Cliente: 0232
 Fecha: 30/03/07
 CIF/DNI: A-09152378

ESCANEX, S.A.
 PASEO MERCADAL, 17 LOCAL 2
 CALAHORRA
 26500 LA RIOJA

CONCEPTO	Cantidad	Precio	Dto. %	VALOR
ML LIN REP PVC 110 1KV 3,5X95 MI de suministro e instalación de cable 0,6/1 kV unipolares de 3,5x70 mm2 bajo tubo PVC rígido de 110 mm. incluso accesorios de montaje y mano de obra electricistas.	1,00	29,79		29,79
UD CENTRALIZACION PANEL A 11+R Ud de suministro e instalación centralización de contadores en panel para 11 viviendas tipo A más reloj incluso cartuchos y mano de obra electricistas.	1,00	326,89		326,89
UD CENTRALIZACION PANEL BR 3+R Ud de suministro e instalación centralización de contadores tipo panel para 2 locales comerciales y servicios generales tipo BR más reloj incluso cartuchos y mano de obra electricistas.	1,00	797,22		797,22
UD PUESTA A TIERRA 35 MM2 Ud de suministro e instalación de puesta a tierra compuesta de picas cobreadas de 2 metros y cable cobre desnudo 35 mm2.	1,00	258,04		258,04
ML DER IND LISO 29 V-750 3X10 MI de suministro e instalación de derivación individual para viviendas con contadores centralizados, bajo tubo PVC liso de 29 mm0., cable línea 750V. de 2x10+10Tmm2., incluso soportes y abrazaderas.	100,00	11,76		1.175,70

Suma	Descuento de venta	Base Imponible	IVA		Retencion IRPF		TOTAL FACTURA
2.713,86	3,00% -81,42	2.632,44	16,00%	421,19	9,00%	236,92	3.290,55 Euros
Forma de pago		Vctos.	01. 30/03/2007 3.290,55				
CONTADO							