



Documento: **00001374**  
**PROYECTO "GRAN CASA 2007"**

Cliente: **JUAN CARLOS RUIZ MAESO**  
LOS ÁLAMOS, 1

Fecha: 18/11/2007

Nº Página: 1

28080 MADRID

CODIGO	CONCEPTO	UNIDADES	PRECIO	VALOR
	<b><u>INSTALACION PORTAL NUMERO 22</u></b>			
ORTEGA5333	<b><u>UD LINEA EMP 3X1,5MM2 ESCALERA</u></b> Ud e instalación de línea bajo tubo empotrado de 16 mm2. y cable línea V-750 de 2X1,5+1,5T mm2. ALUMBRADO ESCALERA BAJADA SOTANO	1,00	263,2800	
	Total Unidad de obra. . . . .			263,28
ORTEGA6040	<b><u>UD TEMPORIZADOR ALUMBRADO</u></b> Instalación de temporizador para encendido de alumbrado con temporizador T-20, caja, cableado y accesorios de montaje.	1,00	332,3300	
	Total Unidad de obra. . . . .			332,33
ORTEGA0609	<b><u>UD PUNTO LUZ TEMPORIZADO ESCAL</u></b> Punto de luz temporizado realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp.5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu. y aislamiento VV 750V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, pulsador con piloto y marco Niessen serie Stylo, totalmente instalado.	1,00	135,9900	
	Total Unidad de obra. . . . .			135,99
ORTEGA5323	<b><u>UD LINEA EMP 3X1,5MM2 TRASTERO</u></b> Ud instalación de línea bajo tubo empotrado de 16 mm2. y cable línea V-750 de 2X1,5+1,5T mm2. ALUMBRADO TRASTEROS SOTANO	1,00	143,7600	
	Total Unidad de obra. . . . .			143,76
ORTEGA6040	<b><u>UD TEMPORIZADOR ALUMBRADO</u></b> Instalación de temporizador para encendido de alumbrado con temporizador T-20, caja, cableado y accesorios de montaje.	1,00	102,5100	
	Total Unidad de obra. . . . .			102,51
ORTEGA0608	<b><u>UD PUNTO LUZ TEMPORIZADO TRAST</u></b> Punto de luz temporizado realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp.5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu. y aislamiento VV 750V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, pulsador con piloto y marco Niessen serie Stylo, totalmente instalado.	1,00	286,3400	
	Total Unidad de obra. . . . .			286,34



Documento: **00001374**  
**PROYECTO "GRAN CASA 2007"**

Ciente: **JUAN CARLOS RUIZ MAESO**  
LOS ÁLAMOS, 1

Fecha: 18/11/2007

Nº Página: 2

28080 MADRID

CODIGO	CONCEPTO	UNIDADES	PRECIO	VALOR
ORTEGA0606	<b>UD PUNTO LUZ SENCILLO STYLO</b> Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp.5 y conductor rígido de 1,5 mm <sup>2</sup> de Cu, y aislamiento VV 750V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar con marco Niessen serie Stylo, totalmente instalado.	1,00	258,1500	
	Total Unidad de obra. . . . .			258,15
ORTEGA5223	<b>UD LINEA EMP 2X1,5MM2 EMERGEN</b> Ud de suministro e instalación de línea bajo tubo empotrado de 16 mm <sup>2</sup> . y cable línea V-750 de 2X1,5mm <sup>2</sup> . ALUMBRADO EMEREGNECIA ESCALERA BAJADA SOTANO	1,00	699,4200	
	Total Unidad de obra. . . . .			699,42
7952	<b>UD EMERG Y SEÑAL INC 30LM 6M2</b> Ud suministro e instalación de aparato autónomo de emergencia y señalización incandescente de 30 lúmenes y 6 m <sup>2</sup> . de superficie cubierta, mod Legran-Ura 61800.	1,00	109,7800	
	Total Unidad de obra. . . . .			109,78
ORTEGA5223	<b>UD LINEA EMP 2X1,5MM2 EMERGEN</b> Ud de suministro e instalación de línea bajo tubo empotrado de 16 mm <sup>2</sup> . y cable línea V-750 de 2X1,5mm <sup>2</sup> . ALUMBRADO EMERGENCIA TRASTEROS SOTANO	1,00	611,2600	
	Total Unidad de obra. . . . .			611,26
	<b>Total Capítulo. . . . .</b>			2.942,82
	<b>SUMA PRESUPUESTO. . . . .</b>			2.942,82 €



Documento: **00001374**  
**PROYECTO "GRAN CASA 2007"**

Cliente: **JUAN CARLOS RUIZ MAESO**  
LOS ÁLAMOS, 1

Fecha: 18/11/2007

Nº Página: 3

28080 MADRID

## **Aceptación del Presupuesto**

Por la presente, el cliente JUAN CARLOS RUIZ MAESO, acepta el presupuesto número 00001374, identificado como PROYECTO "GRAN CASA 2007", a fecha 18/11/2007.

El valor del presente documento asciende a DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS

Fdo. El Cliente

La Empresa