



Suministros
Eléctricos
Informel

ELECTRO TECH, S.A.
CARRETERA DE PALAMÓS KM. 2

OLESA DE MONTSERRAT
08640 BARCELONA

Factura

Fecha	CIF/DNI	Código cliente	Presupuesto	Nº Factura	Nº Certificación
17/09/2007	A-34136856	0103	00001017	A-1.032	0

INSTALACION ELECTRICA GARAGES

CONCEPTO	Cantidad	Precio	% Dto.	VALOR
Capítulo 1: INSTALACION ELECTRICA GARAGES				
Pos. 1.0.0.1 - CENTRALIZACION TIPO BR 1+R Ud de suministro e instalación centralización de contadores para 1 local comercial tipo BR más reloj, incluso cartuchos y mano de obra electricistas.	1,00	152,08		
Total Unidad de obra.				152,08
Pos. 1.0.0.2 - DERIVACION INDIVIDUAL PVC 29 V-750 5X10 Ml de suministro e instalación de derivación individual para servicios generales con contadores centralizados, bajo tubo PVC rígido reforzado roscado de 29 mm0., cable línea 750V. de 4x10+10T mm2., incluso soportes y abrazaderas.	10,00	18,02		
Total Unidad de obra.				180,20
Pos. 1.0.0.3 - CUADRO MANDO Y PROTECCION Ud de suministro e instalación de cuadro general de mando y protección conteniendo: 1 Caja de superficie con puerta de 48 módulos. 1 Automático general de 4x32A. 7 Diferenciales 2x40A-30mA. 1 Diferencial de 4x40A-300mA. 13 Automáticos 2x10A. 2 Automático 4x25A. 2 Automático 4x20A. - Cableado y accesorios montaje. - Mano de obra electricistas.	1,00	8.488,49		
Total Unidad de obra.				8.488,49
Pos. 1.0.0.4 - LUMINARIA ESTANCA 2X36W. Luminaria estanca, en material plástico de 2x36W. con protección IP 65 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de policarbonato de 2 mm. de espesor con abatimiento lateral , equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente estandar y bornas de conexión. Totalmente instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado con tubo PVC., cable de 2x1,5+1,5T. mm2 hasta caja empalme de línea general.	77,00	792,22		
Total Unidad de obra.				61.000,75

Nombre de su empresa y CIF

Dirección, teléfono, e-mail y fax de su empresa



Suministros
Eléctricos
Informel

RECORTEx, S.A.

CARRETERA ABRERA A MANRESA KM. 4.300

OLES A DE MONTSERRAT
08640 BARCELONA

Factura

Fecha	CIF/DNI	Código cliente	Presupuesto	Nº Factura	Nº Certificación
17/09/2007	A-34136856	0103	00001017	A-1.032	0

INSTALACION ELECTRICA GARAGES

CONCEPTO	Cantidad	Precio	% Dto.	VALOR
Pos. 1.0.0.5 - EMERGENCIA Y SEÑALIZACION FL 200LM 40M2 Ud suministro e instalación de aparato autónomo de emergencia y señalización fluorescente de 200 lúmenes y 40 m2. de superficie cubierta, mod Legran-Ura 61806. Total Unidad de obra.	54,00	14,93		806,17
Pos. 1.0.0.6 - EMERGENCIA Y SEÑALIZACION INC 30LM 6M2 Ud suministro e instalación de aparato autónomo de emergencia y señalización incandescente de 30 lúmenes y 6 m2. de superficie cubierta, mod Legran-Ura 61800. Total Unidad de obra.	32,00	23,12		739,86
Pos. 1.0.0.7 - LINEA ALUMBRADO (MTS) SOTANO Ud de suministro e instalación de línea de alumbrado para sotano primero compuesta por tres circuitos para encendido por portal mediante temporizadores, un circuito para alumbrado premanente, distribución a partir de temporizadores y pulsadores para encendido; realizado bajo tubo PVC rígido reforzado en montage superficial, cable línea de diversas secciones en circuito monofásico, cajas de empalme y derivación, temporizadores,pulsadores, accesorios de montage y mano de obra electricistas. Total Unidad de obra.	1,00	10.574,39		10.574,39
Pos. 1.0.0.8 - UD LINEA ALUMBRADO SOTANO 2º Ud de suministro e instalación de línea de alumbrado para sotano segundo compuesta por tres circuitos para encendido por portal mediante temporizadores, un circuito para alumbrado premanente, distribución a partir de temporizadores y pulsadores para encendido; realizado bajo tubo PVC rígido reforzado en montage superficial, cable línea de diversas secciones en circuito monofásico, cajas de empalme y derivación, temporizadores, pulsadores, accesorios de montage y mano de obra electricistas. Total Unidad de obra.	1,00	36.908,86		36.908,86
Pos. 1.0.0.9 - UD LINEA ALUMBRADO EMERG SOT 1 Ud de suministro e instalación de línea de alumbrado de emergencia para sotano primero compuesta por tres circuitos; realizado bajo tubo PVC rígido reforzado en montage superficial, cable línea de diversas secciones en circuito monofásico, cajas de empalme y derivación, accesorios de montage y mano de obra electricistas. Total Unidad de obra.	1,00	24.108,39		24.108,39

Nombre de su empresa y CIF

Dirección, teléfono, e-mail y fax de su empresa



Suministros
Eléctricos
Informel

RECORTEX, S.A.

CARRETERA ABRERA A MANRESA KM. 4.300

OLESIA DE MONTSERRAT
08640 BARCELONA

Factura

Fecha	CIF/DNI	Código cliente	Presupuesto	Nº Factura	Nº Certificación
17/09/2007	A-34136856	0103	00001017	A-1.032	0

INSTALACION ELECTRICA GARAGES

CONCEPTO	Cantidad	Precio	% Dto.	VALOR
Pos. 1.0.0.10 - UD LINEA ALUMBRADO EMERG SOT 2 Ud de suministro e instalación de línea de alumbrado de emergencia para sotano segundo compuesta por tres circuitos; realizado bajo tubo PVC rígido reforzado en montaje superficial, cable línea de diversas secciones en circuito monofásico, cajas de empalme y derivación, accesorios de montaje y mano de obra electricistas.	1,00	17.467,78		
Total Unidad de obra.				17.467,78
Pos. 1.0.0.11 - UD LINEA PUERTA ACCESO GARAGES Ud suministro e instalación de línea para alimentación cuadro puerta automática acceso a garages bajo tubo PVC 16 mm. cable línea 4x2,5+2,5T mm2. incluso accesorios.	2,00	668,02		
Total Unidad de obra.				1.336,03
Pos. 1.0.0.12 - UD LINEA SISTEMA VENTILACION Ud suministro e instalación de línea para alimentación cuadro sistema automático ventilación de garages bajo tubo PVC 21 mm. cable línea 4x4+4T mm2. incluso accesorios.	2,00	1.052,32		
Total Unidad de obra.				2.104,64
Total Capítulo.				163.867,64

Importe bruto	Dto.Venta	Base imponible	I. V. A.	TOTAL FACTURA
163.867,64	0,00% 0,00	163.874,64	16,00% 26.219,94 0,00% 0,00	190.094,58 €

Retención 0,00% sobre 163.874,64 = 0,00

Forma de pago	Vencimientos
TRANSFERENCIA CCC: 1854-9848-12-9878675374 Agencia: BANESTO	01. 17/09/2007 190.094,58

Nombre de su empresa y CIF

Dirección, teléfono, e-mail y fax de su empresa