



Suministros  
Eléctricos  
Informel

**JOSÉ BARCOS PLEU, S.L.**  
CAMINO SANTACARA, 77  
CAPARROSO  
08860 NAVARRA

## Presupuesto

Presupuesto Nº	CIF/DNI	Código cliente	Fecha
00011023	B-62934379	0010	24/10/2007

Página
1

### DETECCION INCENDIOS EN COMUNIDAD DE VECINOS

CONCEPTO	Cantidad	Precio	% Dto.	VALOR
<b>Capítulo 1: DETECCIÓN INCENDIOS PORTAL 1</b>				
<b>Pos. 1.0.0.1 - UD CENTRAL MODULAR 1/2 ZONAS</b> Ud de suministro e instalación de central de detección de incendios de 1/2 zonas, incluso baterías de alimentación.	1,00	300,98		
Total Unidad de obra. . . . .				300,98
<b>Pos. 1.0.0.2 - UD LINEA DETECTORES INCENDIOS</b> Ud de suministro e instalación de línea bajo tubo empotrado de 11mm0. y cable línea V-750 de 2X1,5mm2. LINEA DETECCION INCENDIOS TRASTEROS SOTANO	1,00	84,90		
Total Unidad de obra. . . . .				84,90
<b>Pos. 1.0.0.3 - UD DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO</b> Ud de suministro e instalación de detector termovelocimétrico tipo DTR incluso zócalo y accesorios de montaje.	6,00	25,19		
Total Unidad de obra. . . . .				151,14
<b>Pos. 1.0.0.4 - UD PULSADOR DE INCENDIOS</b> Ud de suministro e instalación de pulsador de alarma para accionamiento manual instalado en caja de superficie, con tapa de rotura cristal rotulado.	1,00	50,43		
Total Unidad de obra. . . . .				50,43
<b>Pos. 1.0.0.5 - EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTO</b> 100/5 DOBLE TARIFA CON ARMARIO 1000x700 SEGUN NORMAS COMPAÑIA ELECTRICA CONTADOR ACTIVA D.T. MAX.2,5 (7,5) CONTADOR REACTIVA DE 2,5 (7,5) DISCRIMINADOR RESERVA 12 AÑOS REGLETA DE COMPROBACION Y TRAFOS DE INTENSIDAD TIC 20	1,00	2.052,62		
Total Unidad de obra. . . . .				2.052,62
<b>Pos. 1.0.0.6 - UD LINEA SIRENA INCENDIOS</b> Ud de suministro e instalación de línea bajo tubo empotrado de 11mm0. y cable línea V-750 de 2X1,5mm2. LINEA SIRENAS INCENDIOS TRASTEROS SOTANO	1,00	664,99		
Total Unidad de obra. . . . .				664,99
<b>Pos. 1.0.0.7 - UD SIRENA ELECTRONICA INTERIOR</b> Ud de suministro e instalación de sirena electrónica bitonal para señalización de alerta en detección de incendios, para interior de 85dB. de potencia acústica.	1,00	53,13		

Nombre de su empresa y CIF

Dirección, teléfono, e-mail y fax de su empresa



Suministros  
Eléctricos  
Informel

**JOSÉ BARCOS PLEU, S.L.**  
CAMINO SANTACARA, 77

CAPARROSO  
31380 NAVARRA

## Presupuesto

Presupuesto Nº	CIF/DNI	Código cliente	Fecha
00011023	B-62934379	0010	24/10/2007

Página
2

### DETECCION INCENDIOS EN COMUNIDAD DE VECINOS

CONCEPTO	Cantidad	Precio	% Dto.	VALOR
Total Unidad de obra. . . . .				53,13
Pos. 1.0.0.8 - <b>ZANJA EN MTS. DE 0,60x1,20 EN CALZADA</b> INCLUSO TRANSPORTE DE ESCOBROS A VERTEDERO, LECHO DE ARENA PARA EL CABLE, RELLENO DE ZAHORRA FINA, MACHIEMBRADO PROTECCION, MALLA DE SEÑALIZACION Y REPOSICION DE ASFALTO.	1,00	25,82		
Total Unidad de obra. . . . .				25,82
Pos. 1.0.0.9 - <b>EMERGENCIA Y SEÑALIZACION INC 30LM 6M2</b> Ud suministro e instalación de aparato autónomo de emergencia y señalización incandescente de 30 lúmenes y 6 m2. de superficie cubierta, mod Legran-Ura 61800.	3,00	23,12		
Total Unidad de obra. . . . .				69,36
Pos. 1.0.0.10 - <b>CUADRO PROTECCION ALUMBRADO PREFERENTE</b> Ud cuadro parcial de mando y protección alumbrado preferente, alumbrado normal, fuerza preferente, normal e informática, departamento de mecánica y termología construido en armario metálico de 800x550x200 mm. con puerta y chasis modulares conteniendo los siguientes elementos:  4 Diferenciales 4x40A-30mA 3 Diferenciales 2x25A-30mA 2 Diferencial 2x40A-30mA.sl 1 Magnetotérmico 4x50A 1 Magnetotérmico de 4x32A 3 Magnetotérmicos 4x20A 12 Magnetotérmicos 4x16A 8 Magnetotérmicos bipolares.  Bornas de tierra, rótulos, pequeño material, cableado y conexionado.	1,00	853,05		
Total Unidad de obra. . . . .				853,05
<b>Total Capítulo. . . . .</b>				<b>4.306,42</b>

<b>Total presupuesto. . . . .</b>	<b>4.306,42 €</b>
-----------------------------------	-------------------

Nombre de su empresa y CIF

Dirección, teléfono, e-mail y fax de su empresa